



2  
1

EL. INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1  
 ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍCH DOTČENÝCH ČSN.  
 V MÍSTĚCH PŘÍPADNÉHO KRÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI,  
 BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ  
 TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ.

VNĚŠÍ VLIVY: VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:  
 SPEN AC 50Hz 400/230V/TN-C  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
 DLE PNE 330000-1  
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ el. 3.2.2.2 KRYTÝ NEBO PŘEPÁZKAMI  
 el. 3.2.2.4 IZOLACÍ  
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ el. 3.3.2.5 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

**LEGENDA**

- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ NN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ HDV
- CILOVÁ JÁMA PRO PROTĚK
- KABELOVÉ VEDENÍ CETIN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- Není součástí PD

SCHVÁLIL	ALEŠ PAVLIČEK <i>(signature)</i>
VYPRACOVAL	ALEŠ PAVLIČEK
STAVEBNÍ ÚŘAD	Čáslav
INVESTOR	ČEZ DISTRIBUCE a.s.

MATEX HK

Kladská 181  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 25968807 DIČ: CZ25968807

AKCE:	Hraběšín, obec obnova - úprava TS, knn, dem. nn
PŘÍLOHA:	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 2.

DATUM	11.2017
STUPEŇ PD	DUR
MĚŘITKO	1:2000
POČET A4	2
ČÍSLO STAVBY	IE-12-6006986
Č. PŘÍLOHY	C.2.2